

ПК Гранд-Смета

СОГЛАСОВАНО:

*В производство работ
наблюдать все работы!*
Млоф

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №21 «Колокольчик» комбинированного вида города и района Новосибирской области



Форма № 4

Ремонт кровли МБДОУ №21 "Колокольчик" г.Искитим
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29-05-18
(локальная смета)

на Ремонт кровли МБДОУ №21 "Колокольчик" г.Искитим
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 299 945,31 руб.
Средства на оплату труда 38 139,00 руб.
Сметная трудоемкость 240,38 чел.час

Составлен в ценах 2001г с пересчетом в текущий уровень цен с индексом на 15.12.2017г

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04) <i>Накладные расходы от ФОТ(9823 руб.) 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(9823 руб.) 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4,844	153,59 112,16	41,43		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	11571 7760 4224 23555	9823	1748		14,38	69,66
2	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка -Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) <i>Накладные расходы от ФОТ(1227 руб.) 86%=120%*(0.9*0.85) * 0,94</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ(1227 руб.) 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0,33	340,53 188,14	152,38 17,49		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	1561 1055 491 3107	1123	438 104		21,776 1,552	7,19 0,51
3	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка -Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; К=35 ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; ТЗ=35; ТЗМ=35)	0,33	316,4 241,92	74,48 9,52		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	1657 3107	1443	214 57		28 0,84	9,24 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(1500 руб.)	$86\% = 120\% \cdot (0.9 \cdot 0.85) \cdot 0.94$					1290					
		Сметная прибыль от ФОТ(1500 руб.)	$40\% = 65\% \cdot (0.85 \cdot 0.8) \cdot 0.9$					600					
		Всего с НР и СП						3547					
4	ФЕРр65-6-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Смена: трапов диаметром до 100 мм - Прим. Смена воронок сливных; 100 шт (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	0,02	2623,55	54,31	446,86	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	817	767	9	41	234	4,68
		Накладные расходы от ФОТ(772 руб.)	$82\% = 103\% \cdot 0.85 \cdot 0.94$					633					
		Сметная прибыль от ФОТ(772 руб.)	$43\% = 60\% \cdot 0.8 \cdot 0.9$					332					
		Всего с НР и СП						1782					
5	Прайс	Переход ПВХ на чугун 110x124; шт (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	2	5,97		5,97	МАТ=4,43	53			53		
6	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,33	546,69	238,1	38,14	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2354	1614	684	56	31,303	10,33
		Накладные расходы от ФОТ(1777 руб.)	$86\% = 120\% \cdot (0.9 \cdot 0.85) \cdot 0.94$					1528					
		Сметная прибыль от ФОТ(1777 руб.)	$40\% = 65\% \cdot (0.85 \cdot 0.8) \cdot 0.9$					711					
		Всего с НР и СП						4593					
7	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	0,5049	540,59		540,59	МАТ=4,43	1209			1209		
8	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; До 50мм К=35 ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)	0,33	464,14	116,38		ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	2409	2075	334		40,25	13,28
		Накладные расходы от ФОТ(2164 руб.)	$86\% = 120\% \cdot (0.9 \cdot 0.85) \cdot 0.94$					1861					
		Сметная прибыль от ФОТ(2164 руб.)	$40\% = 65\% \cdot (0.85 \cdot 0.8) \cdot 0.9$					866					
		Всего с НР и СП						5136					
9	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	1,178	540,59		540,59	МАТ=4,43	2821			2821		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,774	125,03 28,14	3,29 0,58	93,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	737	394	22 8	321	3,22 0,05	2,49 0,04
		Накладные расходы от ФОТ(402 руб.)							346				
		Сметная прибыль от ФОТ(402 руб.)							161				
		Всего с НР и СП							1244				
11	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	-0,0348	2 080,00		2 080,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	-321			-321		
12	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	0,0348	12 360,89		12 360,89	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	1906			1906		
13	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком; 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,645	3802,98 551,18	92,95 14,21	3 158,84	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	15976	6428	522 166	9026	60,0415 1,0875	38,73 0,7
		Накладные расходы от ФОТ(6594 руб.)							5671				
		Сметная прибыль от ФОТ(6594 руб.)							2638				
		Всего с НР и СП							24285				
14	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	0,329	441,88		441,88	МАТ=4,43	644			644		
15	Прайс лист	Унифлекс: ТКП; м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	121,9	34,36		34,36	МАТ=4,43	18556			18556		
16	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	-0,129	11 648,00		11 648,00	МАТ=4,43	-6656			-6656		
17	ФССЦ-08.3.07.01-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	-0,084	5 200,00		5 200,00	МАТ=4,43	-1935			-1935		
18	ФССЦ-11.1.03.01-0074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II; м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	0,054	1 201,20		1 201,20	МАТ=4,43	287			287		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,07	125,03	3,29	93,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	3875	2071	117	1687	3,22	13,11
				28,14	0,58					42		0,05	0,2
		Накладные расходы от ФОТ(2113 руб.)	86%=120%*(0,9*0,85) * 0,94					1817					
		Сметная прибыль от ФОТ(2113 руб.)	40%=65%*(0,85*0,8) * 0,9					845					
		Всего с НР и СП						6537					
20	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	-0,1832	2 080,00		2 080,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	-1688			-1688		
21	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	0,1832	12 360,89		12 360,89	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	10032			10032		
22	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4,07	375,44	30,59	189,62	ОЗП=18,08 ЭМ=8,71 ЗПМ=18,08 МАТ=4,43	15926	11422	1084	3420	16,514	67,21
				155,23	4,69					345		0,3625	1,48
		Накладные расходы от ФОТ(11767 руб.)	86%=120%*(0,9*0,85) * 0,94					10120					
		Сметная прибыль от ФОТ(11767 руб.)	40%=65%*(0,85*0,8) * 0,9					4707					
		Всего с НР и СП						30753					
23	Прайс лист	Унифлекс: ТКП; м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	464	34,36		34,36	МАТ=4,43	70630			70630		
24	Прайс лист	Унифлекс: ТПП; м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	472,1	29,88		29,88	МАТ=4,43	62487			62487		
25	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка демонтируемого оборудования с погрузкой вручную; 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	6,6	42,98	42,98		ЭМ=10,64	3018		3018			
		Всего с НР и СП						3018					
26	ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км; 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,04)	6,6	8,58	8,58		ЭМ=8,89	503		503			
		Всего с НР и СП						503					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								218429	37160	8693	172576		235,92
										979			4,46
Накладные расходы								32081					
Сметная прибыль								15574					
Итого по смете:								23555					69,66
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кровли								237173					161,58
													4,44
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								1835					4,68
													0,02
Погрузо-разгрузочные работы								3018					
Перевозка грузов автотранспортом								503					
Итого								266084					235,92
													4,46
В том числе:													
Материалы								172576					
Машины и механизмы								8693					
ФОТ								38139					
Накладные расходы								32081					
Сметная прибыль								15574					
НДС при упрощенной схеме налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								33861,31					
ВСЕГО по смете								299945,31					235,92
													4,46

Директор МКУ "УКС" Искитима НСО

С.И.Науменко

Составил: зам.нач.СДО МКУ "УКС" Искитима НСО

Г.А.Ситникова



*объем работ в соответствии с рефератом вносимым на рассмотрение
производства отдела МКУ "УКС" г. Искитима НСО Колесникова В. В.*