



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Г.Р.Малахова

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

**Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 21 «Колокольчик» по адресу:
Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Индустриальный, 7 «А»**

наименование объекта закупки

Заказчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 21 «Колокольчик»
комбинированного вида города Искитима
Новосибирской области
(МБДОУ д/с № 21 «Колокольчик»)

_____ 20__ г.



МБДОУ № 21 «Колокольчик»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01/1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 21 «Колокольчик» по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Индустриальный, 7 «А»

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 5312644,8 руб.
Средства на оплату труда _____ 778723 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4521,67 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию на 15.12.2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Крыша													
Дефлекторы													
1	ФЕР20-02-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (Мусор: 0,0668т) (шт) <i>(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74</i> <i>Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04</i> <i>НР (991 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (860 руб.)</i> <i>СП (607 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (860 руб.)</i>	4	224,78 214,25	10,53 0,87		899	857	42 3			1,38	5,52

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (2479 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (2152 руб.) СП (1518 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2152 руб.)	4	585,33 535,63	26,33 2,18	23,37	2341	2143	105 9	93	3,45	13,8
3	ФССЦ-19.1.04.01-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 400 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	4	3947,13		3947,13	15789			15789		
Фартук парапетов												
4	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ранее демонтированный фартук парапетов) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (29978 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (27757 руб.) СП (15336 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (27757 руб.)	1,58	61515,7 17504,03	184,67 63,88	43827	97195	27656	292 101	69247	112,75	178,15
5	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-1,236	55211,52		55211,52	-68241			-68241		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	0,869	55211,52		55211,52	47979			47979		
Покрытие												
7	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - 4 слоя рубероида на битумной мастике (Мусор: 0,34*4*10,551=14,35т) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (21323 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (21538 руб.) СП (12815 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (21538 руб.)	10,551	2390,98 2041,31	349,67		25227	21538	3689		14,38	151,72
8	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (Мусор:105,51м3*1,8т/м3=189,9т) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (134501 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (135860 руб.) СП (80837 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (135860 руб.)	105,51	1845,87 1287,65	558,22		194758	135860	58898		7,8	822,98
9	ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка утепления покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо - газобетон толщ.300 мм (Мусор:316,5м3*0,3 т/м3=95т) (100 м2) (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (54104 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (50096 руб.) СП (27678 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (50096 руб.)	10,551	5871,37 4210,32	1661,05 537,7		61949	44423	17526 5673		27,12	286,14

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР12-01-028-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (9926 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (9191 руб.) СП (5078 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (9191 руб.)</i>	10,551	25944,15 859,4	42,03 11,65	25042,72	273737	9068	443 123	264226	5,33	56,24
11	ФССЦ-01.7.15.07-0022 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x40 мм (1000 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04</i>	-4,22	887,33		887,33	-3745			-3745		
12	ФССЦ-01.7.15.07-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04</i>	-42,2	389,54		389,54	-16439			-16439		
13	ФССЦ-01.7.15.04-0047 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Винты самонарезающие: остроконечные 4,8x70мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04</i>	-42,2	153,36		153,36	-6472			-6472		
14	ФССЦ-12.1.02.10-0095 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04</i>	-6,331	213,45		213,45	-1351			-1351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФССЦ-12.1.02.10-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГП=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-1213	194,28		194,28	-235662			-235662		
16	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Полимерный материал: Logicroof V-RP - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГП=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	1213	352,71		352,71	427837			427837		
17	ФССЦ-12.2.03.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеклоткань (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГП=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	1161	63,3		63,3	73491			73491		
18	Коммерческое предложение ООО "ТехноНИКОЛЬ"	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ 170мм (370 шт/луп) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГП=18,2; МАТ=4,74	4220	10,71		10,71	45196			45196		
19	Коммерческое предложение ООО "ТехноНИКОЛЬ"	Анкерный элемент ТехноНИКОЛЬ 8*45мм (2500шт/кор) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГП=18,2; МАТ=4,74	4220	1,33		1,33	5613			5613		
20	Коммерческое предложение ООО "ТехноНИКОЛЬ"	Саморез остроконечный ТехноНИКОЛЬ 4,8x100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГП=18,2; МАТ=4,74	4220	8,77		8,77	37009			37009		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (6768 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (6267 руб.) СП (3463 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (6267 руб.)	2,254	31494,58 2773,32	32,92 7,28	28688,34	70989	6251	74 16	64664	16,8	37,87
22	ФССЦ-09.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-236,7	32,68		32,68	-7735			-7735		
23	ФССЦ-09.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	676,2	32,68		32,68	22098			22098		
24	ФССЦ-12.1.02.10-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-1,352	213,45		213,45	-289			-289		
25	ФССЦ-12.1.02.10-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-194,4	194,28		194,28	-37768			-37768		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимерный материал: Logicroof V-RP - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	388,8	352,71		352,71	137134			137134		
27	ФССЦ-12.2.03.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклопленка (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	371,9	63,3		63,3	23541			23541		
28	ФССЦ-01.7.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента бутиловая (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	225,4	31,45		31,45	7089			7089		
29	ФССЦ-01.7.07.26-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	0,48	1202,82		1202,82	577			577		
30	ФЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (12663 руб.): 120%*0.9 от ФОТ:(11725 руб.) СП (6478 руб.): 65%*0.85 от ФОТ:(11725 руб.)	1,8	9294,68 6514,14		2780,54	16730	11725		5005	41,96	75,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФССЦ-12.1.02.10-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-18,18	213,45		213,45	-3881			-3881		
32	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимерный материал: Logicroof V-RP - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	18,18	352,71		352,71	6412			6412		
33	ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик полиуретановый: "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	8,388	471,32		471,32	3953			3953		
34	Коммерческое предложение ООО "ТехноНИКОЛЬ"	Аэратор кровельный 160x460 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74	15	978,9		978,9	14684			14684		
35	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) (Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (278835 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (309817 руб.) СП (184341 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (309817 руб.)	211	1716,65 1341,66	374,99 126,67		362213	283090	79123 26727		7,935	1674,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФССЦ-12.2.05.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки: ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 60-200 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	215,2	4271,4		4271,4	919205			919205		
37	ФЕРр58-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (6232 руб.): 63% от ФОТ (7508 руб.) СП (4880 руб.): 65% от ФОТ (7508 руб.)	10,551	858,43 687,41	45,66 24,21	125,36	9057	7253	482 255	1322	4,71	49,7
38	ФССЦ-12.1.02.11-0017 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	ИЗОСПАН: С (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	121,3	207,04		207,04	25114			25114		
39	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (53308 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (49359 руб.) СП (27271 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (49359 руб.)	10,551	6068,7 4280,28	1607,65 397,85	180,77	64031	45161	16962 4198	1908	27,22	287,2
40	ФССЦ-12.1.02.06-0022 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350Б (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-46,42	30,56		30,56	-1419			-1419		

ГРА-Д-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	16,14	3278,18		3278,18	52910			52910		
42	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) (добавлять до толщ. 70 мм ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (102430 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (94843 руб.) СП (52401 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (94843 руб.)	10,551	9883,41 8648,64	1234,77 340,34		104280	91252	13028 3591		55	580,31
43	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	59,19	3278,18		3278,18	194035			194035		
44	ФЕРр65-6-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена: водосточных воронок (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (3353 руб.): 103% от ФОТ (3255 руб.) СП (1953 руб.): 60% от ФОТ (3255 руб.)	0,04	82641,32 81117,4	450,11 251,34	1073,81	3306	3245	18 10	43	491,4	19,66
45	Коммерческое предложение ООО "ТехноНИКОЛЬ"	Воронка ТехноНИКОЛЬ ВБ 110x450 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74	4	967,24		967,24	3869			3869		
Итого по разделу 1 Крыша							4108791					4239,11
Раздел 2. Вентканалы												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т (Мусор: 2,56м3х1,8т/м3=4,6т) (100 шт) (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (7382 руб.): 155%*0,9 от ФОТ (5292 руб.) СП (4498 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (5292 руб.)	0,61	14347,05 6187,13	8159,92 2488,45		8752	3774	4978 1518		37,032	22,59
47	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (Мусор: 12,2м3х1,8т/м3=22т) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (16050 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (16212 руб.) СП (9646 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (16212 руб.)	12,2	1673,98 1328,78	345,2		20423	16212	4211		8,24	100,53
48	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (16273 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (14821 руб.) СП (10078 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (14821 руб.)	16,2	1704,21 816,63	291,69 98,28	595,89	27608	13229	4725 1592	9654	5,4	87,48
49	ФССЦ-04.3.01.12-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-3,888	2450,01		2450,01	-9526			-9526		
50	ФССЦ-04.3.01.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	3,888	2756,78		2756,78	10718			10718		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	6,383	8639,62		8639,62	55147			55147		
52	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (4184 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (4428 руб.) СП (2446 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4428 руб.)	0,124	35884,58 35626,32	258,26 81,35		4450	4418	32 10		215,82	26,76
53	ФССЦ-08.4.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	0,124	39423,15		39423,15	4888			4888		
54	ФЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж: металлоконструкций покрытия (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (2656 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2683 руб.) СП (1596 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2683 руб.)	0,532	8896,27 4424,24	3257,08 617,53	1214,95	4733	2354	1733 329	646	27,1	14,42
55	ФССЦ-07.2.07.12-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-0,0016	38017,08		38017,08	-61			-61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФССЦ-11.1.03.05-0085 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	-0,0426	3371,85		3371,85	-144			-144		
57	ФССЦ-08.3.08.02-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая: 32х32 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	0,532	29730,47		29730,47	15817			15817		
58	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (365 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (450 руб.) СП (268 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (450 руб.)	0,435	2106,36 1029,21	77,82 4	999,33	916	448	34 2	434	5,31	2,31
59	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (448 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (553 руб.) СП (329 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (553 руб.)	0,435	4139,08 1264,54	101,45 8,01	2773,09	1800	550	44 3	1206	7,66	3,33
60	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04 НР (4380 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (4056 руб.) СП (2241 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4056 руб.)	0,776	5669,36 5153,88	233,11 73,53	282,37	4399	3999	181 57	219	32,4	25,14

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74 Письмо Министерства строительства НСО №563/45 от 08.02.2017 МАТ=1,04	85,36	392,59		392,59	33511			33511		
62	Прайс-лист ООО "Компания Металл Профиль"	Планка конька плоского 150x150x2000 полиэстер (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 5 Письмо Министерства строительства НСО от 14.12.2018 года № 11080/45 Объекты образования: Детские сады ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=4,74	61	187,51		187,51	11438			11438		
Итого по разделу 2 Вентканалы							277709					282,56
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора												
63	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ЭМ=11,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8	494,7	494,7		3958			3958		
64	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ЭМ=14,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	317,9168	46,18	46,18		14681			14681		
65	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемность 10тн, работающих вне карьера ЭМ=10,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	325,9168	67,7	67,7		22065			22065		
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора							40704					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							3202818	734506	247324 44217	2220988		4521,67

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Накладные расходы							768629						
Сметная прибыль							455757						
Итого по смете:													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							8835						19,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							82016						26,76
Кровли							2573031						1526,58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных							573688						1089,65
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							230133						49,7
Теплоизоляционные работы							825389						1674,29
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-							8612						19,66
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							20632						22,59
Конструкции из кирпича и блоков							44433						87,48
Стены (ремонтно-строительные)							10718						
Строительные металлические конструкции							4888						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							4125						5,64
Погрузо-разгрузочные работы							18639						
Перевозка грузов автотранспортом							22065						
Итого							4427204						4521,67
В том числе:													
Материалы							2220988						
Машины и механизмы							247324						
ФОТ							778723						
Накладные расходы							768629						
Сметная прибыль							455757						
НДС 20% от 4427204							885440,80						
ВСЕГО по смете							5312644,80						4521,67


Директор МКУ "УКС" г. Искитима НСО

М П

Составил: ведущий инженер-сметчик



 /Л.К.Дрючин/

 /Е.О.Хребтова/